

Zadania inwestycyjne realizowane w kadencji 2018 - 2024

2019

- **Nazwa zadania: „Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej 120081E i 120085E Władysławów Popowski – Mięsośnia”**

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej, składającej się z dwóch odcinków o łącznej długości ponad 2089 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 4 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm.

Całą inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów “ERBEDIM” Sp. z o. o.**

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **533 006,71 zł brutto**.

Całkowity koszt zadania wyniósł 552 809,71 zł

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 266 503,00 zł, pozostałą część stanowiły środki własne Gminy Głowno.

2020

- **Nazwa zadania: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczках Domaradzkich – poprawa jakości wody”**

Zadanie obejmowało następujący zakres prac budowlano- instalacyjnych:

- Remont budowlany hali technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w tym m.in. wykonanie nowych fundamentów pod urządzenia technologiczne, wymiana drzwi zewnętrznych.
- Przebudowę ujęcia wody nr 1 i 2 polegającą na wymianie pomp głębinowych dostosowanych do nowych potrzeb, montażu nowej pokrywy głowicy studziennej i rurociągów tłocznych w wykonaniu ze stali nierdzewnej o średnicy dn 100 oraz doposażeniu ujęć wody w sondy hydrostatyczne. Ponadto wykonano nową rozdzielnicę zasilającą pompy głębinowe (ze sterowaniem pomp poprzez falownik).
- Budowę Stacji Uzdatniania Wody obejmującą montaż nowych urządzeń technologicznych SUW tj. dwóch zestawów napowietrzających, czterech filtrów wyposażonych w złoża filtracyjne przeznaczone do usuwania żelaza i manganu oraz orurowania technologicznego w wykonaniu ze stali nierdzewnej spawanej przy użyciu głowicy orbitalnej wraz z kompletną armaturą automatyczną, sprzętem kontrolno-pomiarowym, zabezpieczającym i regulacyjnym procesy uzdatniania wody.
- Wykonanie, montaż i rozruch zestawu pompowego II stopnia (zestaw hydroforowy) wraz z pompą płuczącą. Zestaw hydroforowy zbudowany na 4 pompach pionowych zasilanych i sterowanych poprzez falowniki (falownik dla każdej pompy). Zestaw hydroforowy został zbudowany na wspólnym kolektorze z pompą płuczącą. Średnica kolektora ssawnego i tłoczego DN150. Rozdzielnicę zasilająco-sterującą zestawu w wykonaniu stojącym, ze sterownikiem PLC i panelem dotykowym, skomunikowana jest z Główną Rozdzielnią Technologiczną SUW.
- Budowę płyty żelbetowej pod zbiornik zewnętrzny oraz dostawę i montaż zewnętrznego naziemnego, ocieplonego, stalowego zbiornika magazynowego wody pitnej o pojemności całkowitej V= 114 m³.
- Wykonanie nowej instalacji kanalizacji technologicznej wewnątrz budynku Stacji Uzdatniania Wody.

- Budowę technologicznych, zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działki SUW wraz z armaturą. Łączna długość wykonanych instalacji to ok. 130 mb o średnicy Ø160 PEHD.
- Rozbudowę i przebudowę istniejącego osadnika wód popłucznych polegającą na budowie podziemnego zbiornika betonowego o pojemności $V = 10 \text{ m}^3$, wykonaniu nowych połączeń między komorami i montażu pompy osadnikowej z układem pływaków sygnalizacyjnych.
- Budowę Głównej Rozdzielni Technologicznej RT wyposażonej w sterownik PLC (wraz z dedykowanym programem sterowniczym) i kolorowy, dotykowy panel operatorski.
- Wykonanie nowych zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zasilających, sygnałowych, sterujących i oświetleniowych.
- Wykonanie układu AKPiA (pełna automatyzacja procesów technologicznych uzdatniania wody) wraz z monitorowaniem zmiennych procesowych przy wykorzystaniu modułu komunikacji na odległość.
- Wykonanie regulacji, programowania i uruchomienia instalacji AKPiA Stacji Uzdatniania Wody.
- Wykonanie rozruchu technologicznego instalacji uzdatniania wody wraz z uzyskaniem pozytywnych wyników badań wody uzdatnionej w atestowanym laboratorium.

Całą inwestycję realizowała firma **WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk z Łodzi**.

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **1 203 519,82 zł brutto**.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 216 930,57 zł

Zadanie zostało zrealizowane dzięki pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach III naboru wniosków dla ww. operacji. Wartość wsparcia wyniosła 775 4343,00 zł, co stanowiło 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

- **Nazwa zadania: „Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej, składającej się z działek o nr ewid. 419, 770/2 i 770/4 położonych w miejscowości Wola Mąkolska, gmina Głowno”**

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej, składającej się z dwóch odcinków o łącznej długości ponad 1350 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 4 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm.

Całą inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 'ERBEDIM' Sp. z o. o.**

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **367 770,00 zł brutto**.

Całkowity koszt zadania wyniósł 368 770,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 258 139,00 zł, pozostałą część stanowiły środki własne Gminy Głowno.

- **Nazwa zadania: „Przebudowa drogi Władysławów Bielawski – Gawronki, stanowiącej działkę nr ewid. 812, położonej w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno”**

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości prawie 1200 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona podbudowa z kruszywa łamanego –

grubość warstwy 15 cm, warstwa wyrównawcza grubości 4 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm.

Całą inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX" Arkadiusz Mika**.

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **588 312,76 zł brutto**.

Całkowity koszt zadania wyniósł 591 912,76 zł

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 315 000,00 zł, pozostałą część stanowiły środki własne Gminy Głowno.

2021

- **Nazwa zadania: „Remont drogi nr 120570E w miejscowości Kamień (działka 90 i 117, obręb Kamień)”**

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej, składającej się z dwóch odcinków o łącznej długości 1 786 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 4 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm, odmulenie istniejącego rowu oraz wymianę dwóch przepustów drogowych.

Całą inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o. o.**

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **622 524,14 zł brutto**.

Całkowity koszt zadania wyniósł 632 979,14 zł

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 443 085,00 zł, pozostałą część stanowiły środki własne Gminy Głowno.

- **Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mąkolice (działka nr 1136/1 i 1136/2, obręb Mąkolice)”**

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na fragmencie drogi gminnej długości ponad 630 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 4 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm.

Całą inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o. o.**

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **192 984,06 zł brutto**.

Całkowity koszt zadania wyniósł 197 289,06 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie realizowane pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wyniosła – 81 790,00 zł.

➤ **Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ostrolęka (działka 271, obręb Ostrolęka)”**

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości ponad 720 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została całkowicie rozebrana istniejąca nawierzchnia. Dla wykonania nowej konstrukcji jezdni wykonano koryto głębokości 15 cm. Na całej długości jezdni ułożona została warstwa wyrównawcza grubości 4 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm.

Całą inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów “ERBEDIM” Sp. z o. o.**

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **278 147,01 zł brutto**.

Całkowity koszt zadania wyniósł 282 452,01 zł.

Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków własnych Gminy Głowno.

2022

➤ **Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Mięsośni (działka nr 29, obręb Mięsośnia)”**

Zadanie obejmowało wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 m oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego na odcinku ponad 170 m gminnej drogi wewnętrznej oraz wymianę istniejącego przepustu pod drogą. Zgodnie z projektem budowlanym na wskazanej drodze gminnej wykonano: podłoże z mieszanki cementowej o grubości 20 cm, podbudowę z kruszywa łamanego grubości 20 cm, warstwę wiążącą grubości 5 cm oraz warstwę ścierną o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm oraz wymianę przepustu pod drogą wraz ze ściankami czołowymi.

Całą inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.**

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **385 956,35 zł brutto**.

Całkowity koszt zadania wyniósł 396 411,35 zł

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 226 195,75 zł oraz ze środków własnych Gminy Głowno w wysokości 170 215,60 zł.

➤ **Nazwa zadania: „Remont drogi Nr 120072E w Antoniewie (działka nr 20, obręb Antoniew)”**

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na fragmencie drogi gminnej długości ponad 780 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 4 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm.

Całą inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.**

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **262 670,87 zł brutto**.

Całkowity koszt zadania wyniósł 266 606,87 zł

Na powyższe zadanie Gmina Głowno pozyskała **dofinansowanie** z budżetu Województwa Łódzkiego związane z zadaniem pn.: budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w roku 2022 w wysokości 150 380,00 zł, co stanowiło ponad 57% kosztów kwalifikowalnych zadania. Wkład własny wyniósł 112 290,87 zł.

- **Nazwa zadania: „Remont drogi Nr 120086E w Mąkolicach (działka nr 200/1 i 200/2, obręb Mąkolice)”**

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości prawie 540 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 4 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm.

Całą inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.**

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **317 028,56 zł brutto**.

Całkowity koszt zadania wyniósł 321 948,56 zł.

Na niniejsze zadanie Gmina Głowno otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. 193 169,00 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część została sfinansowana ze środków własnych Gminy Głowno.

2023

- **Nazwa zadania: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Głowno”, w skład którego wchodziły:**
- 1) **„Remont drogi relacji Ostrolęka – Kadzielin (działka nr 2 i 33, obręb Ostrolęka oraz działka nr 30, obręb Kadzielin)”**
 - 2) **„Remont drogi we Władysławowie Bielańskim (działka nr 118/1 i 118/3, obręb Władysławów Bielański)”**
 - 3) **„Remont drogi Nr 120082E we Władysławowie Popowskim (działka nr 67, obręb Władysławów Popowski, działka nr 164, obręb Popów Głowieński)”**
 - 4) **„Remont drogi Nr 120069E relacji Popówek Włoszczański – Boczek Domaradzki (działka nr 184, obręb Karnków, działka nr 54, obręb Popówek Włoszczański oraz działka nr 100, obręb Boczek Domaradzki)”**
 - 5) **„Remont drogi Nr 120051E i 120066E w Woli Lubiankowskiej (działka nr 181 i 139, obręb Wola Lubiankowska)”**

Zadanie 1. obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości 916 mb. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 5 cm oraz nowa nakładka ścieralna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm.

Zadanie 2. obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości 1937 mb. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 5 cm oraz nowa nakładka ścieralna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm.

Zadanie 3. obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości 855 mb. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 5 cm oraz nowa nakładka ścieralna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm. Ponadto w ramach zadania został wyremontowany przepust pod drogą wraz ze ściankami czołowymi.

Zadanie 4. obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości 2652 mb. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 5 cm oraz nowa nakładka ścieralna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm.

Zadanie 5. obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na dwóch drogach gminnych o łącznej długości 2395,5 mb. Na całej długości remontowanych nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 5 cm oraz nowa nakładka ścieralna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm.

Całą inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.**

Za wykonanie powyższego zadania w całości, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości **6 221 929,32 zł brutto.**

Na powyższe zadanie Gmina Głowno pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 910 832,85 zł, co stanowiło 95% wartości zadania. Wkład własny wyniósł 311 096,47 zł.

➤ **Nazwa zadania: „Przebudowa drogi Nr 120093E w Feliksowie (działka nr 60/1, 60/2 i 61/1, obręb Feliksów)”**

Zadanie obejmowało ułożenie podłoża z mieszanki związanej cementem na drodze gruntowej, podbudowę z kruszywa łamanego grubości 20 cm, warstwę wiążącą z asfaltobetonu grubości 5 cm oraz warstwę ścieralną z asfaltobetonu grubości 4 cm. Wzdłuż nowo wykonanej jedni zostały także wykonane pobocza z kruszywa łamanego grubości 20 cm oraz kanał technologiczny służący do obsługi, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, który jest wynikiem zmian legislacyjnych. Ponadto w ramach kompensacji przyrodniczej za usunięte drzewa w toku realizacji inwestycji, wzdłuż odcinka długości 1 225 mb został posadzony szpaler drzew gatunku lipa drobnolistna oraz jesion wyniosły w ilości 150 szt.

Inwestycję drogową realizował **Zakład Ogólnobudowlany „MARBUDEX” Marek Kierłańczyk ze Skierniewic.**

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **2 178 939,37 zł brutto.**

Na powyższe zadanie Gmina Głowno pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 069 992,40 zł, co stanowiło 95% wartości zadania. Wkład własny wyniósł 108 946,97 zł.

➤ **Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej”, obejmujący „Remont drogi Nr 120078 E relacji Karnków – Popów Głowieński (działka nr 188, obręb Karnków oraz działki nr 35, obręb Popów Głowieński)”**

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości 1 317 mb. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 5 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm. Ponadto w ramach zadania zostały wymienione cztery przepusty pod drogą wraz ze ściankami czołowymi.

Inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.**

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **920 536,29 zł brutto**.

Na powyższe zadanie Gmina Głowno pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **874 509,48 zł**, co stanowiło **95% wartości zadania**. Wkład własny wyniósł **46 026,81 zł**.

- **Nazwa zadania: „Remont drogi w Boczkach Zarzecznych (działka nr 46, obręb Boczek Zarzeczne)”**

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości **1 205 mb**. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości **5 cm** oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości **4 cm**. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości **20 cm** oraz odmulenie istniejącego rowu przydrożnego.

Inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego**.

Z wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **787 725,98 zł brutto**.

Na powyższe zadanie Gmina Głowno pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **437 646,00 zł**, co stanowi **55% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania**. Pozostała część została sfinansowana ze środków własnych Gminy Głowno.

- **Nazwa zadania: „Remont drogi Nr 120529E Bronisławowie i Karasicy (działka nr 81, obręb Bronisławów oraz działki nr 70 i 67, obręb Karasica)”**

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości **1 238 mb**. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości **4 cm** oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości **4 cm**. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości **20 cm**. Ponadto w ramach zadania został także przeprowadzony remont istniejącego przepustu pod drogą gminną, a także odmulone zostały istniejące rowy przydrożne.

Inwestycję drogową realizowało **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o., z Jamna**.

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **705 595,70 zł brutto**.

Na powyższe zadanie Gmina Głowno pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **356 487,00 zł**, co stanowi **50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania**. Pozostała część została sfinansowana ze środków własnych Gminy Głowno.