



**POLSKI
ŁAD**



Zadanie jest współfinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Załącznik nr 7a do zapytania ofertowego

Mąkolice, 28 czerwca 2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.: „**Remont konserwatorski kościoła św. Wojciecha w Mąkolicach**”

Inwestycja uzyskała dotację Gminy Główno dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/12658/PolskiŁad.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - A. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z programami prac konserwatorskich w zakresie niezbędnym dla uzyskanie zgód i pozwoleń**
 - B. Wykonanie, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych obejmujących prace remontowo-impregnacyjne na dachu i ścianach kościoła, renowację zewnętrznej stolarki drzwiowej i rekonstrukcję stolarki okiennej.**
 - C. Konserwacja ołtarza głównego Matki Bożej Łaskawej w kościele na podstawie zatwierdzonego programu prac konserwatorskich i pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (decyzja nr WUOZ-ZRR.5144.47.2024.KS z dnia 04-06-2024)**
2. Przedmioty zamówienia podlegają ochronie konserwatorskiej. Zostały wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego decyzjami:
 - budynek kościoła - A/139 z 24.08.1967;
 - ołtarz - B/205/81/1-4
3. Zakres zamówienia obejmuje:
 - A. Dokumentacja projektowa:**
 - 1) Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno konserwatorskiej kościoła w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji konserwatorskich i budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia;**
 - 2) Wykonanie programu(ów) prac konserwatorskich i robót budowlanych obejmującego(ych) roboty budowlane przy zabytku w zakresie robót przy pokryciu dachu, zewnętrznego szalunku ścian, podłogi, stolarki otworowej i ewentualnie elementów związanych z tym zakresem remontu;**
 - 3) Wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego kościoła w zakresie obejmującym prace remontowo-impregnacyjne na dachu i ścianach kościoła, renowację zewnętrznej stolarki drzwiowej i rekonstrukcję stolarki okiennej;**
 - 4) Opracowanie projektu wykonawczego odtworzenia stolarki okiennej wraz z opaskami okiennymi.**
 - B. Roboty ogólnobudowlane i remontowe:**



**POLSKI
ŁĄD**



Zadanie jest współfinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

- 1) Oczyszczenie, wykonanie miejscowych napraw oraz impregnacji zabezpieczającej desek szalowania oraz gontu na dachu kościoła środkami biochronnymi, p.poż. oraz preparatami zabezpieczającymi przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych;
 - 2) Oczyszczenie, naprawa i malowanie dachu z blachy nad kruchtą;
 - 3) Wymiana podłogi w nawie, kaplicach i kruchcie z częściowym wykorzystaniem starych desek. Prace obejmą dezynfekcję przestrzeni pod podłogą, rozbiórkę starej podłogi i legarów, ułożenie nowych legarów na żelbetowych ławach fundamentowych, ułożenie nowej podłogi z częściowym wykorzystaniem starych desek poddanych wcześniejszym zabiegom konserwatorskim, dwukrotne malowanie olejowoskiem.
 - 4) Renowacja 3 sztuk drzwi, naprawa, konserwacja i malowanie drzwi, ościeżnic oraz zwieńczeń nad drzwiami.
 - 5) Odtworzenie 10 sztuk stolarki okiennej wraz z opaskami okiennymi, podokiennikami i daszkami nad oknami wg uzgodnionego projektu;
- C. Prace przy wyposażeniu kościoła:**
- 1) Konserwacja ołtarza głównego Matki Bożej Łaskawej na podstawie zatwierdzonego programu prac konserwatorskich i pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- decyzja nr WUOZ-ZRR.5144.47.2024.KS z dnia 04-06-2024 (Załącznik nr 7c)